





百 错 图 答 案							
1	货车与货台间的跳板太窄太短不牢靠	26	叉车无载重量标识	51	灭火器放置不稳定	76	登高作业临边无防护装置
2	木托盘码放过高	27	叉车维修时未进行锁定	52	现场灭火器材配置数量不足	77	登高作业现场无人监护
3	木托盘码放歪斜、欲倒	28	叉车维修时未释放能量（货叉应放下来）	53	灭火器放置位置不正确	78	作业现场无紧急疏散标识
4	现场人员从欲倾倒的木托盘旁通行	29	维修人员站在货叉下作业	54	小汽车随意进入作业现场	79	作业现场无逃生门标识
5	现场人员双手插在衣兜里（如果木托盘倒下，将来不得用手推挡	30	维修人员修理时未戴手套	55	小汽车停占安全通道	80	现场人员站立于正对门的位置（开门时容易被撞到）
6	作业人员徒手攀爬码放物	31	叉车驾驶位无安全带	56	小汽车无牌照（非正规车辆）	81	现场人员站立与容易掉落的瓦材下方
7	作业人员爬上 2 米高的物品没有安全保护措施	32	叉车顶部无遮挡防护装置	57	小汽车驾驶员无外来人员标识（登记、挂识别牌）	82	垃圾桶倾倒（无人扶起）
8	货物码放超高（码放的货物底边与高度之比应该不超过 1： 2 ）	33	叉车无倒车蜂鸣器	58	小汽车驾驶员随意自由出入作业现场	83	垃圾桶内的液体废弃物在地面流淌
9	货物顶上放置长条装活动物品	34	维修中的叉车未挂检修标识	59	小汽车驾驶员无本公司陪同	84	作业现场人员穿大褂衣
10	长条板状物倚靠在护栏上	35	下水道井盖未盖好	60	气瓶无防倒措施	85	现场人员站立于有液体的地面上（易于滑倒）
11	木托盘斜靠与墙壁上	36	货物随意摆放与通道旁	61	气瓶瓶身无检测、提示、危险品等标识	86	人员立于倒行的车辆正后方指挥倒车（容易被车辆撞夹到）
12	员工搬取重物姿势不正确	37	栏杆未涂刷成醒目的警示颜色	62	气瓶放置点不正确（放在了通道尽头并且是转弯的地方，容易被推	87	吊装作业现场无人监护
13	地面有破损的孔洞	38	叉车无倒车蜂鸣器	63	气瓶放置点无危险品安全标识	88	吊装作业后吊钩未升高
14	地面通道标识欠缺	39	叉车无额定载重量标识	64	气瓶放置点无消防器材	89	吊钩防脱落卡损坏
15	作业人员攀爬栏杆	40	叉车驾驶员未戴帽子	65	气瓶放置区域未划警示线	90	其他人员在起吊作业面下穿行
16	作业人员目视他人攀爬产品未加制止	41	叉车无后视镜	66	窗台上放置物品易掉落	91	搬运长梯应由两人分两端抬运
17	手动拖车没有停放于规定的位置（挡道）	42	叉车顶部不遮挡防护装置	67	临时电源线未按规范架设	92	倒车速度过快
18	地面随意乱扔垃圾	43	叉车上货物超高	68	临时电源线随意穿过通道、无保护措施	93	作业场所安全门应为向外推开式
19	地面废弃木板上有朝上的钉子	44	叉车上货物挡住驾驶员视线而驾驶员没有使用倒车行走方	69	登高作业人员无登高工具或登高途径	94	作业人员应在手推车后方推行（防止被手推车撞到）
20	作业场所吃东西	45	叉车上的货物没有固定措施	70	跳板架设不牢靠	95	作业现场地面有包装盒类杂物
21	木板与液状化学品废弃物混放	46	化学品倒入地沟	71	登高作业人员安全带穿戴不规范	96	现场存在上下垂直交叉作业
22	化学品废弃物未按规定处置	47	化学品随意放置（扔弃）	72	登高作业人员未穿防滑软底鞋	97	吊装作业现场正对门前没有安全隔离措施
23	化学品废弃物倾倒在木板上	48	化学品桶无盖子（防泄露装置）	73	登高作业人员未穿工作服（穿短裤）	98	货台门前有油污
24	地面有破碎的玻璃未清理	49	电梯安全装置不全（必须关好轿厢门才能开始升降）	74	登高作业人员安全帽带子未系上	99	现场多人未戴帽子
25	维修叉车没有停靠在固定的停车点上	50	现场人员乘坐安全装置不全的电梯	75	瓦材堆放不安全（易坠落）	100	现场多处违章，而无安全监督人员